

(株)インターロジサービス 宇都宮営業所 設備資料

2017/4/14更新

敷地面積 26,475.52 m²
 現状建蔽率 65.59 %
 現状容積率 135.17 %

1. 保管面積 (坪)

	1階	2階	3階	4階	合計
1号	1,051	894	-	-	1,945
2号	1,013 (635)	1,013	-	-	2,026 (635)
3号	902 (445)	902	-	-	1,804 (445)
4号	902 (439)	902	-	-	1,804 (439)
5号	539	539	539	539	2,156
合計	4,407 (1,519)	4,250	539	539	9,735 (1,519)

* 上段は床面積、下段はメザニンの面積

2. 事務所面積 (坪)

	1階	2階	3階	合計
事務所①	36	36	-	72
事務所②	60	60	60	180
事務所③	52	52	-	104
合計	148	148	60	356

3. 倉庫床荷重 (kg/m²)

	1階	2階	3階	4階
1号	2,000	1,000	-	-
2号	2,000 (300)	1,000	-	-
3号	2,000 (300)	700	-	-
4号	2,000 (300)	700	-	-
5号	2,000	700	700	700

* 上段は床部分の荷重、下段はメザニン部分の床荷重

4. 建築年月/建築構造

	建築年月	構造 / 屋根
1号	1982年01月	S造鉄板張/鉄板折板葺
☆2号	1984年03月	S造鉄板張/ガルバリューム鋼板葺
3号	1985年09月	S造鉄板張/鉄板折板葺
4号	1989年05月	S造鉄板張/鉄板折板葺
☆5号	1991年03月	S造ALCガルバリューム鋼板張/ガルバリューム鋼板葺

☆2号・5号の屋根は二重葺構造

5. 倉庫内有効高・その他 (mm)

	1階	メザニン	2階	3階	4階	庇高	庇長	ホーム高
1号	6,300	-	5,900~8,600	-	-	5,600	5,000	800
	5,600	-	5,500~8,200	-	-			900
2号	6,800	2,200	5,500~7,200	-	-	5,600	10,200	700
	6,100	3,150	5,200~6,800	-	-			760
3号	6,300	1,800	6,100~6,500	-	-	5,600	7,700	680
	5,600	3,200	5,400~5,800	-	-			800
4号	6,300	1,800	6,100~6,500	-	-	5,600	5,600	750
	5,600	3,200	5,400~5,800	-	-			770
5号	5,700	-	5,600	5,500	3,500~5,600	5,600	10,700	790
	4,900	-	4,900	4,900	2,800~4,900			1,130

* 階別 (上段: 天井高、下段: 梁下高)、ホーム (上段: 最低値、下段: 最高値)
 メザニン (上段: 棚上梁下高、下段: 棚下梁下高)

6. 荷役機械 (昇降機)

1) エレベーター設備 (mm) (kg)

	横幅	奥行	高さ	制限重量
5号	2,400	4,200	3,000	3,000

2) ドックレベラー設備 (mm) (kg)

	横幅	奥行	高さ	制限重量	備考
3号	1,800	600	1,300	5,000	2基/手動

3) オムニリフター設備 (mm) (mm) (kg)

	荷姿MAX			パレットサイズ		最大積載荷重 (1PL当たり)	備考	リフト 搬送
	横幅	奥行	高さ	横幅	奥行			
1号	2,000	1,500	2,800	1,800	1,300	1,000	1PL搬送	-
	1,800	1,500	2,800	1,800	1,500	1,000	2PL搬送	可能 3,500
2号	2,000	1,500	2,800	1,800	1,300	1,000	1PL搬送	-
	1,900	1,500	2,800	1,600	1,300	1,000	2PL搬送	可能 3,500
● 3号	1,800	1,400	1,800	1,800	1,400	1,000	1PL搬送	-
	2,000	1,500	2,800	1,800	1,300	1,000	1PL搬送	-
4号	1,800	1,500	2,500	1,600	1,300	1,000	2PL搬送	可能 3,500
	2,000	1,500	2,800	1,800	1,300	1,000	1PL搬送	-
5号	1,800	1,500	2,500	1,600	1,300	1,000	2PL搬送	可能 3,500
	2,000	1,500	2,800	1,600	1,300	1,000	2PL搬送	-

※2号●は簡易型 (棚上搬送用)